

Opération :	HIMEXFIL EUROPE Filature de coton
Maîtrise d'ouvrage :	Communauté d'Agglomération des Portes du Hainaut
Lieu :	LIEU SAINT AMAND (59)
Surface hors œuvre nette :	Construction d'un bâtiment de 15 000 m²
Calendrier :	2002-2003
Montant des travaux :	4 885 000 € HT
Maîtrise d'œuvre :	VDDT Architectes SIRETEC Ingénierie – Bureau d'études

Description sommaire :

Bâtiment ossature béton, panneaux de façades préfabriqués double peau
Dallage sur terre plein et caniveaux de ventilation process
Couverture métallique isolation et étanchéité multicouche
Locaux techniques/ Bureaux et locaux sociaux en construction traditionnelle :
Maçonneries, planchers béton

Locaux techniques :

Puissance nominale électrique 2500KVA repartis sur 3 transformateurs
Air comprimé : 500Nm³/H - 8 bars
Ventilation process : 230.000 m³/H r2partis sur 3 centrales process.traitement
d'air par lavage et refroidissement adiabatique.

